

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N0107	MŠ Dyjákovice
O:	1	Opravy
R:	1	Modernizace MŠ Dyjákovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
1	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	271,27000		0,00
2	622323041R00	Příprava podkladu penetrace	m2	157,00000		0,00
3	622300181RT3	Příprava podkladu Montáž kabelové chráničky do zateplení z polystyrenu, chránička	m	98,00000		0,00
4	622311522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	91,88100		0,00
5	622311136RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	690,26500		0,00
6	622311332RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	235,11000		0,00
7	622311153RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	116,19000		0,00
8	622311012R00	Profily zakládací hliníkový, pro izolaci tl. 100 mm	m	153,13500		0,00
9	622421145R00	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 4	m2	45,29000		0,00
10	622473187RT2	Příplatek za okenní začíšťovací lištu včetně dodávky	m	397,60000		0,00
11	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1 146,37500		0,00
Díl: 64						
Výplně otvorů						
12	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm	m	133,60000		0,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
13	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 146,37500		0,00
14	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	137 565,00000		0,00
15	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 146,37500		0,00
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 146,37500		0,00
17	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	4 585,50000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N0107	MŠ Dyjalkovice
O:	1	Opravy
R:	1	Modernizace MŠ Dyjalkovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 146,37500		0,00
Díl: 95						
19	952901111RVP	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	859,00000		0,00
Díl: 96						
20	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,00000		0,00
21	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	7,50000		0,00
22	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabnáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	45,29000		0,00
23	978059631R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	83,04000		0,00
Díl: 99						
24	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	20,18030		0,00
Díl: 712						
25	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	620,55000		0,00
26	712378102RVP	Povlaková krytina střech - komínek odvětrání střechy nerez	kus	8,00000		0,00
27	712851212RAB	Plochá střecha, fólie PVC-P, tepel izolace EPS tloušťka do 200 mm, kotvy	m2	620,55000		0,00
Díl: 713						
Izolace tepelné						
28	713104212R00	Odstranění tepelné izolace střech plochých, kotvené, z desek EPS, tl. 100 - 200 mm	m2	620,55000		0,00
29	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	47,41800		0,00
30	283754691R	Deska polystyrenová XPS tl. 200 mm	m2	47,41800		0,00
Díl: 762						
Konstrukce tesařské						
31	762441112RT4	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	47,41800		0,00
32	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,66575		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	N0107	MŠ Dyjákovice
O:	1	Opravy
R:	1	Modernizace MŠ Dyjákovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

50 m vodorovně						
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
33	764311201RT2	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30° z plechu tl. 0,55 mm, plocha 10 - 25 m ²	m ²	51,70000		0,00
34	764421280RT2	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm	m	158,06000		0,00
35	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké sřešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m ²	51,70000		0,00
36	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	158,06000		0,00
37	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	133,60000		0,00
38	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,74886		0,00

50 m vodorovně						
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
39	766629304R00	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů balkónových dveří,	kus	2,00000		0,00
40	61143260R	Dveře plastové 2křídlové 150x250 cm OS/O	kus	2,00000		0,00

Díl: M21	Elektromontáže					
41	210200020RAB	Hromosvod pro administrativní budovy	m ²	590,00000		0,00

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
42	979082316R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, vzdálenost přes 3000 do 4000 m,	t	17,71869		0,00
43	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	17,71869		0,00
44	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,71869		0,00
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,72200		0,00
46	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	10,11050		0,00
47	979990143R00	Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	2,74619		0,00
48	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m	t	23,57880		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S: N0107	MŠ Dyjákovice
O: 1	Opravy
R: 1	Modernizace MŠ Dyjákovice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	23,57880		0,00
50	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	23,57880		0,00
51	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,57880		0,00
52	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	943,15190		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------